PRZEDMIAR ROBÓT

Egz. nr: .....

Budowa : **Budynek Świetlicy Wiejskiej**
Obiekt : **Budynek Świetlicy Wiejskiej**
Adres : Harachwosty, gm. Huszlew

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Świetlicy Wiejskiej w msc. Harachwosty
Branża: Budowlana

Zamawiający : **Gmina Huszlew**
Adres : Huszlew 77, 08-206 Huszlew

Opracował : mgr inż. Adrian Lubka Data: 12-10-2026

Zamawiający : Wykonawca :

Budowa : Budynek Świetlicy Wiejskiej
Obiekt : Budynek Świetlicy Wiejskiej
Adres : Harachwosty, gm. Huszlew

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Świetlicy Wiejskiej w msc. Harachwosty
Branża: Budowlana

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[1.]		**Roboty budowlane**		
[1.1.]		**Roboty rozbiórkowe**		
1	KNR 1901-1019-01-00	Ostrożny demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych, o powierzchni: do 1,0 m2 Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r Wyliczenie ilości: O1: 3 * 0.6 * 0.9 = 1.620 szt Razem ilość: 1.620 szt	1.620	szt
2	KNR 1901-1019-02-00	Ostrożny demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r Wyliczenie ilości: O2: 1.2 * 0.9 = 1.080 m2 Razem ilość: 1.080 m2	1.080	m2
3	KNR 1901-1019-04-00	Ostrożny demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych, o powierzchni: ponad 2,0 do 3,0 m2 Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r Wyliczenie ilości: O3: 1.2 * 1.8 * (4 + 2 + 3 + 8) = 36.720 m2 D2: 1 * 2.3 = 2.300 m2 Razem ilość: 39.020 m2	39.020	m2
4	KNR 1901-1019-05-00	Ostrożny demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych, o powierzchni: ponad 3,0 do 5,0 m2 Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r Wyliczenie ilości: D1: 3 * 1.5 * 2.3 = 10.350 m2 Razem ilość: 10.350 m2	10.350	m2
5	KNR 401-0354-10-00	Wykucie z muru krat: o pow. ponad 2 m2 Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. Wyliczenie ilości: 1.2 * 1.8 = 2.160 m2 Razem ilość: 2.160 m2	2.160	m2
6	KNR 401-0354-11-00	Wykucie z muru: podokienników stalowych zewnętrznych Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. Wyliczenie ilości: O3: (10 + 6) * 1.2 = 19.200 m O2: 1.2 = 1.200 m O1: 3 * 0.9 = 2.700 m Razem ilość: 23.100 m	23.100	m
7	KNR 401-0354-12-00	Wykucie z muru: podokienników wewnętrznych Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. Wyliczenie ilości: O3: (10 + 6) * 1.2 = 19.200 m O2: 1.2 = 1.200 m O1: 3 * 0.9 = 2.700 m Razem ilość: 23.100 m	23.100	m
[1.2.]		**Stolarka okienna**		
8	KNR-W 202-1018-01-10	Okna z PCW, o powierzchni: do 0,6 m2, (90x60 - 3 szt) Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. Wyliczenie ilości: O1: 3 * 0.6 * 0.9 = 1.620 m2 Razem ilość: 1.620 m2	1.620	m2
9	KNR-W 202-1018-03-10	Okna z PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2, (120x90 - 1 szt)	1.080	m2

UWAGI: Zgodnie art. 649 k.c. zawiera regułę interpretacyjną w myśl, której w razie wątpliwości przyjąć należy, że wykonawca podjął się wykonania wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
		Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. Wyliczenie ilości: O2: 1.2 * 0.9 = 1.080 m2 Razem ilość: 1.080 m2		
10	KNR-W 202-1018-04-10	Okna z PCW, o powierzchni: ponad 1,5 m2, (120x180 - 17 szt) Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. Wyliczenie ilości: O3: 1.2 * 1.8 * (4 + 2 + 3 + 8) = 36.720 m2 Razem ilość: 36.720 m2	36.720	m2
11	KNR-W 202-2104-02-20	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr 3cm Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. Wyliczenie ilości: O1: 3 * (0.9 + 0.05) = 2.850 m O2: 1.2 + 0.05 = 1.250 m O3: 17 * (1.2 + 0.05) = 21.250 m Razem ilość: 25.350 m	25.350	m
12	KNR 1901-0711-02-10	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, o szerokości ościeży do: 15-30 cm Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r Wyliczenie ilości: O1: 3 * (0.9 + 0.6 * 2) = 6.300 m O2: 0.9 * 2 + 1.2 = 3.000 m O3: 17 * (1.2 + 1.8 * 2) = 81.600 m Razem ilość: 90.900 m	90.900	m
13	KNR 202-1505-07-00	Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Rx2 Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 Wyliczenie ilości: O1: 0.21 * 3 * (0.9 + 0.6 * 2) = 1.323 m2 O2: 0.21 * (0.9 * 2 + 1.2) = 0.630 m2 O3: 0.21 * 17 * (1.2 + 1.8 * 2) = 17.136 m2 Razem ilość: 19.089 m2	19.089	m2
[1.3.]		**Stolarka odrzwiowa**		
14	KNR-W 202-1040-01-00	Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe z naświetlem (100x230 - 1 szt) Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. Wyliczenie ilości: 1 * 2.3 = 2.300 m2 Razem ilość: 2.300 m2	2.300	m2
15	KNR-W 202-1040-02-00	Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe z naświetlem (150x230 - 3 szt) Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. Wyliczenie ilości: 3 * 1.5 * 2.3 = 10.350 m2 Razem ilość: 10.350 m2	10.350	m2
[1.4.]		**Prace dodatkowe**		
16	Analiza własna	Koszty kontenera 2t i ulylizacji odpadów budowlanych Wyliczenie ilości: 1 = 1.000 szt Razem ilość: 1.000 szt	1.000	szt

- Koniec zestawienia -